



M = 1:1000
Überhöhung = 10.0
470.00 m ü. NHN


Schachtnummer		Sickerschacht	N1	N2	N3	N4	N5	RÜ	RW9
Höhe Schachtdeckel	[m ü. NHN]	479.83	479.00	478.85	478.83	478.50	478.15	478.63	478.09
Kanaltiefe	[m]		1.38	0.80	2.07	2.00	1.78	1.55	2.41	2.68
Sohlhöhe Schacht	[m ü. NHN]	478.45	478.20	476.78	476.83	476.72	476.60	476.22	475.41
Sohlhöhe Haltung	[m ü. NHN]		478.44	478.21	478.20	478.11 476.83 476.82	476.72	476.72	476.60	476.50 476.34	475.44
Länge	Haltung / Rohr [m]		12.12 11.12	11.90 11.08	1.42 DN 150	13.35 12.45	15.78 14.78	5.09 1.64	30.84 27.85
Nennweite	[mm]		DN 150	DN 150		DN 200	DN 200	DN 200	DN 500
Gefälle	Haltung / Rohr [o/oo]		20.6 20.6	119.4 8.1	8.1	8.1 8.1	7.6 7.6	74.7 38.3	26.3 32.5
Qvoll Vvoll	[l/s - m/s]		22.3-1.3	13.9-0.8	28.4-0.9	29.9-1.0	29.0-0.9	684-2.1	683.8-3.5
Qmax Vmax	[l/s - m/s]		6.2-1.1	6.2-0.8	12.4-1.2	12.4-0.9	12.4-0.9	124-1.6	
Wasserspiegel	[m ü. NHN]	478.49	478.27	476.92		476.91	476.81	476.62	476.56	0.00
Stationierung	[m]	0.50	12.61	24.51		26.14	39.49	55.26	60.35	91.18

Beckenüberlauf *M 1 : 50*

Grundriss



Schnitt



Legende

- Geländeoberkante
- Haltung, Regenwasserkanal-Planung
- Haltung, Regenwasserkanal-Bestand
- Einstaulinie bei Abfluss bei rN 2a, Dauer 10 min für Oberkochen (KOSTRA-DWD 2010R Spalte 36, Zeile 84) = 171,7 l/(s*ha)
- Energielinie

GENEHMIGUNGSPLANUNG

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

B&P Beratende Ingenieure
Förstner - Lechler - Zander - Partnerschaft mbB
Ingenieurbüro für Wasserwirtschaft und Umweltschutz
Dipl.-Ing. (FH) Ronald Förstner * Dipl.-Ing. (FH) Christoph Lechler * B. Eng. Florian Zander
Mühlgraben 34 * 73479 Ellwangen * Tel.: 07961/9686-0 * Fax: 9686-29
eMail: info@bp-bi.de * Internet: www.bp-beratende-ingenieure.de

OBERKOCHEN * OSTALBKREIS

ENTWÄSSERUNG
Bauhof und Narrenzunft

LÄNGSSCHNITT
Zu- und Ablaufkanäle RRB Narrenzunft

Bearbeitet	Sk	Gefertigt:	Anerkannt:
Gezeichnet	Sk	Ellwangen, den 08.07.2021	Oberkochen, den
Geprüft			
Auftrags-Nr. OKO-20-27 A			

Anlage 6.2

Maßstab 1: 1000/100

Layout G_LS Narrenzunft